

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag - TAG

1.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) beskriver forudsætningerne for fastsættelse af tilbudslistens (TBL) mængder og redegør for fastlæggelse af afregningsmængder, herunder ydelse og mængder, relateret til faste summer.

Instruktioner og detaljerede beskrivelser af ydelser, arbejder og materialer, nævnt i SAB er ikke gentaget i TAG eller TBL. Delydelser nævnt i SAB er altså inkluderet under de enkelte poster nævnt i TBL eller TAG. Der henvises til betingelser, beskrivelser og tegninger, som gælder i sammenhæng med TAG og TBL.

Alle afgifter på materialer, affald m.v. skal være indeholdt i tilbudspriserne.

1.2 Enheder

I TBL er benyttet følgende særlige betegnelser og forkortelser i kolonnen "mængde":

Mængde	m ³
Areal	m ² /ha.
Længde	m
Styk	stk.
Tid	uge

Hvor afregning finder sted som en fast sum, anvendes betegnelsen "Sum".

1.3 Mængdefastsættelse

De i tilbudslisten angivne mængder er faste geometriske mål, som de indgår i det færdige anlæg, uden tillæg for spild og lignende. Dette skal være indregnet i de angivne priser.

1.3.1 Udbudsmængder

I det omfang mængderne for de enkelte poster er fastsat i TBL, er de angivet som en mængde med en tilhørende enhed.

Såfremt ydelsen ikke fastsættes som en mængde, afregnes i stedet som en fast sum, i TBL angivet ved "Sum" eller ved tidsangivelser som uge, angivet ved "uge".

1.3.2 Afregningsmængder

For poster, hvor ydelsen er angivet at skulle fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse, medmindre andet aftales. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherretilsyn, før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

For jordmængder er gældende, at forinden indbygning i Kanalvejsdepot/Ansager Kanal, skal entreprenøren acceptere bygherrens opmåling eller selv dokumentere opmåling af henholdsvis depot eller kanal. Efter indbygning skal entreprenøren indmåle arealet således at de to indmålinger kan være grundlag for afregning af mængder. Opmålinger/dokumentationer skal være indeholdt i den faste pris i de enkelte poster

For poster, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen det omfang, der fremgår af entrepriseaftalen, samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv.

1.4 Enhedspriser og faste summer

Enhedspriserne og de faste summer for de enkelte poster skal omfatte samtlige omkostninger til de i udbudsmaterialet foreskrevne prøver, registreringer, dokumentationer, beregninger, spild, eventuelle mermængder udover de teoretiske m.v., samt alle bydelser - herunder ledelses-, koordinerings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse.

Hver enkelt post i tilbudslisten skal inkludere udgifter til nødvendige interimskonstruktionsforanstaltninger f.eks. tørholdelse af områder, hvori der udføres anlægsarbejder ved pumpning, midlertidig spunsning, interimskonstruktioner mv. Der skal ikke regnes med ekstrabetaling for interimskonstruktionsforanstaltninger.

Alle ydelser, der fastsættes ved en mængde, afregnes med en enhedspris pr. den i TBL anførte enhed. Alle priser og enhedspriser i TBL skal angives i DKK.

Hvor intet andet er angivet, er mængdevariansen – 50 / + 50 %. Entreprenøren kan ikke gøre krav gældende om ændring i enhedspriser indenfor de anførte mængdevariationer.

1.5 Tilbudslistens poster

TBL er opdelt i hovedposter og poster, hvortil der refereres direkte fra nedenstående.

C1,1 ARBEJDSPLADS OG INTERIMSFORANSTALTNINGER

C1.1,1 ETABLERING AF ARBEJDSPLADS

Posten skal inkludere alle udgifter til etablering, afrigning og retablering af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v.

Alle udgifter til skurvogne, tilslutninger og udstyr skal være indeholdt i den faste sum.

C1.1,2 DRIFT AF ARBEJDSPLADS

Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser samt materialer ved opretholdelse af adgang til arbejdspladsens aktiviteter, herunder interimssikringer mv. og tørholdelse af udgravninger og omlodning/tilbageholdelse af vand m.v. fra vandløb, dræn og overfladevand. Endvidere skal prisen inkludere fremskaffelse af supplerende, gældende ledningsoplysninger.

I prisen skal ligeledes være indeholdt renholdelse af arbejdspladsen og offentlige veje anvendt i entreprisen, samt opstilling og vedligeholdelse af nødvendig afmærkning og skiltning efter myndighedernes anvisning. Alle udgifter til vedligeholdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed samt udgifter til efterlevelse af planen skal være indeholdt i prisen.

C1.1,3 ARBEJDSVEJE AF KØREPLADER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af arbejdsveje med køreplader inkl. nedlægning, leje og optagning. Ved anvendelse af køreplader på offentlig vej, skal disse renholdes og lægges jævnt. Nødvendig omlægning af plader under arbejdet skal være inklusiv i prisen.

C1.1,4 ARBEJDSVEJE, STABILT GRUS PÅ GEONET

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering og fjernelse af arbejdsveje med 30 cm stabilt grus på geonet som type Tensar SS30.

C1.1,5 RETABLERING AF ARBEJDSAREALER

Posten indeholder samtlige udgifter til retablering ved afretning, harvning m.v. af alle af entreprisen berørte arealer.

C1.2 NEDBRYDNING SARBEJDER

C1.2,1 NEDBRYDNING AF ANSAGER STEMMEVÆRK

Posten skal inkludere alle udgifter til nedbrydning af det angivne stemmeværk, samt bortskaffelse af alle materialer på miljømæssig forsvarlig vis. Entreprenøren er ansvarlig for at finde egnet deponeringssted. Alle materialer inklusive fundamenter, armering m.v. skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Eventuelle interimforanstaltninger i forbindelse med nedbrydningerne skal være inkluderet i prisen.

C1.2,2 NEDBRYDNING AF REGULERINGSBYGVÆRK, ANSAGER

Som 2.1

C1.3 RYDNING SARBEJDER

C1.3,1 RYDNINGER AF STRYGTRACÉ VED ANSAGER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved rydning, opgravning af stød, fjernelse og bortskaffelse af bevoksning og stød på de markerede arealer i projektområdet og som beskrevet i særlig arbejdsbeskrivelse inklusiv solitære træer.

C1.3,6 TRÆFÆLDNING PÅ DIGE

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved fældning af træer på dige ved Ansager stemmeværk.

C1.4 JORDARBEJDER

C1.4,1 JORDARBEJDER ST. 34560 - 35000

C1.4,1,1 AFRØMNING AF ØVERSTE DEL AF SANDPUDEN

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved afrømning af sandpude. I prisen skal være indregnet omkostningerne ved evt. ventetid for udtagning og afrapporteringen af forureningsprøver. Udgifter til mellemdeponering og sortering af jord skal være indregnet.

C1.4,1,2 AFGRAVNING AF STRYGPROFIL INKL. DÆMNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved afgravning til strygprofil som angivet i SAB og på tegninger, inkl. etablering og fjernelse af dæmning. Udgifter til mellemdeponering, sortering af jord og ventetid for udtagning af forureningsprøver skal være indregnet.

C1.4,1,3 INDBYGNING AF OVERSKUDSJORD I ANSAGER SØ OG FORBINDELSESKANAL

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved transport og indbygning af overskudsjord fra udgravningen af strygprofilet i Ansager sø og forbindelseskanalen.

C1.4,1,4 TERRÆNHÆVNING VEST FOR DÆMNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved transport og indbygning af jord fra udgravning af strygprofil vest for dæmning som angivet i SAB.

C1.4,1,5 PLANERING AF OVERSKUDSJORD ØST FOR DÆMNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved transport og indbygning af overskudsjord øst for dæmning som angivet i SAB.

C1.4,1,6 INDBYGNING AF OVERSKUDSJORD I KANALVEJSDEPOT

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved transport og indbygning af opgravet jord fra sandpude og strygprofil i Ansager Kanal.

C1.4,3 ØVRIG JORDARBEJDE

C1.4,3,5 ETABLERING AF UDLØB FRA ENGOMRÅDE TIL STRYG

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved etablering af udløb fra engområde herunder udgravning af grøft samt levering og etablering af stensikring og større sten. Se SAB.

C1.4,3,6 ETABLERING AF GANGSTI

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer for etablering af 1,5 m bred sti herunder udgravning til- og afretning af planum og levering, udlægning, regulering og komprimering af 0,15 m stabilgrus.

C1.4,3,7 UDGRAVNING OG GENTILFYLDNING AF MIDLERTIDIG OMLØBSKANAL TIL ANSAGER KANAL

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved omledning af vand for etablering af stryg herunder udgravning af midlertidig kanal samt genfyldning.

C1.4,3,8 OMLÆGNING AF GRØFTETILLØB

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved omlægning af åbne grøftetilløb med bundbrede 1 meter.

C1.6 STEN, GYDEGRUS, STABILGRUS M.V.

C1.6,1 LEVERING OG UDLÆGNING AF STRYGSTEN/GYDEGRUS

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stryg ved Ansager stemmeværk som beskrevet i SAB.

C1.6,2 LEVERING AF STABILISERINGSSTEN

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering stabiliseringssten ved hvileområde i stryget ved Ansager stemmeværk.

C1.8 BROER

C1.8,1 RIDEBRO VED ANSAGER STEMMEVÆRK, BRO NR. 1

Posten skal indeholde alle ydelser og leverancer for bro herunder levering og montering

af de i SAB nævnte materialer, levering og etablering af understøtning og landfæste.

C1.9 STIPULEREDE EKSTRAARBEJDER

Disse poster anvendes ved eventuelle ekstra arbejder eller ændring af allerede beskrevne opgaver og omfatter alle udgifter ved levering og arbejder til udførelse og færdiggørelse af de enkelte poster.

Arbejderne skal regnes udført inden for tidsplanens rammer, men kommer alene til udførelse på byggeledelsens begæring.

C2.1 ARBEJDSPLADS OG INTERIMSFORANSTALTNINGER

C2.1,1 ETABLERING AF ARBEJDSPLADS

Som C1.1,1

C2.1,2 DRIFT AF ARBEJDSPLADS

Som C1.1,2

C2.1,3 ARBEJDSVEJE AF KØREPLADER

Som C1.1,3

C2.1,4 ARBEJDSVEJE, STABILT GRUS PÅ GEONET

Som C1.1,4

C2.1,5 RETABLERING AF ARBEJDSAREALER

Som C1.1,5

C2.2 NEDBRYDNING SARBEJDER

C2.2,2 NEDBRYDNING AF BRO HESSELDALVEJ

Posten skal indeholde alle udgifter ved nedbrydning og bortskaffelse af betonbro inkl. alle til broen hørende materialer så som gelænder, asfalt, grus, armering m.m. til godkendt modtageanlæg

C2.2,3 NEDBRYDNING AF 4 BETONSTYRT

Posten skal inkludere alle udgifter til optagning, fjernelse og bortskaffelse af betonstyrt til godkendt modtageanlæg.

C2.2,4 NEDBRYDNING AF TRÆSTYRT

Posten skal inkludere alle udgifter til opgravning og bortskaffelse af træstyrt til godkendt modtageanlæg.

C2.3 RYDNING SARBEJDER

C2.3,2 RYDNINGER AF ENKELTSTÅENDE TRÆER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved rydning af træer i de på plantegningen angivne områder, der ryddes. Posten skal inkludere fjernelse og bortskaffelse af bevoksningen. Vedmasse tilbydes lodsejeren som kan vælge selv at afhente materialet eller overlade det til entreprenørens bortskaffelse.

C2.3,3 RYDNINGER AF LEVENDE HEGN

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved rydning, opgravning af

stød, fjernelse og bortskaffelse af bevoksning og stød på de levende hegn markeret i projektområdet.

Pil skal hives op med rod og fjernes. Vedmasse tilbydes lodsejeren som kan vælge selv at afhente materialet eller overlade det til entreprenørens bortskaffelse.

C2.3.4 BEVOKSEDE AREALER

Som C1.3.1

C2.3.5 RYDNING AF BEVOKSNING VED MØLLEKANAL

Som C1.3.1

C2.3.6 TRÆFÆLDNING PÅ DIGER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved nødvendigfældning af træer dige for adgang til Ansager Kanal, inkl. 2 nedkørsler til marker i opstrøms ende af kanal.

C2.4 JORDARBEJDER

C2.4.2 JORDARBEJDER ST. 35000 - 53913

C2.4.2,1 OPGRAVNING OG TRANSPORT AF JORD TIL KANALVEJSDEPOT

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved opgravning til nyt profil i Varde Å, herunder transport til og deponering af jorden i kanalvejsdepot. Køreafstand langs vandløb sættes til gennemsnitligt 1,7 km.

C2.4.2,2 OPGRAVNING OG TRANSPORT AF JORD TIL KANALVEJSDEPOT

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved opgravning til nyt profil i Varde Å, herunder transport til og deponering af jorden i kanalvejsdepot. Køreafstand mellem 1,5 og 5 km ad landevej.

C2.4.2,3 OPGRAVNING OG HENLÆGNING I MIDL. DEPOT VED VANDLØB

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved opgravning til nyt profil i Varde Å. I posten skal være indregnet udgifter til deponering af jorden i afstand 0-100 m fra vandløbet. I posten skal ligeledes være indregnet, at jordarbejdet mellem st. 46.440 og 47.380 skal ske med sejlede materiel.

C2.4.2,4 INDBYGNING AF MATERIALE FRA DEPOT I SLØJFET VANDLØB?

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved læsning, transport og indbygning af jord fra midlertidig depot i eksisterende vandløb, som sløjfes. Afstand 0-150 m.

C2.4.2,5 TRANSPORT AF JORD FRA DEPOT TIL ANAGER KANAL. AFSTAND UNDER 5 KM

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved læsning, transport og aflæsning ved Ansager Kanal

C2.4.2,6 TRANSPORT AF JORD FRA DEPOT TIL ANAGER KANAL. AFSTAND OVER 5 KM

Som C2.4.2.5

C2.4.2,7 INDBYGNING AF JORD FRA VARDE Å I ANSAGER KANAL INKL. 16.000 m³ FRA SANDFANG

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved modtagelse og indbygning af jord i Ansager Kanal.

C2.4,2,8 ETABLERING AF NY GRØFT I ANSAGER KANAL

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved profilering af ny grøft i opfyldt Ansager Kanal, herunder udgravning af nyt profil samt udjævning af den opgravede jord i den opfyldte kanal.

C2.4,2,9 AFGRAVNING AF DIGER I HOLME ÅDAL OG INDBYGNING I ANSAGER KANAL.
AFSTAND 0-3,2 KM

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved afgravning af diger i Holme Ådal, transport af opgravet materiale samt indbygning i Ansager Kanal. Desuden reetablering af Holme Ådal til niveau for omliggende terræn.

C2.4,2,10 INDBYGNING AF SPÆRREVOLD I ANSAGER KANAL

Posten skal indeholde alle ydelser og omkostninger ved indbygning af spærrevold i Ansager Kanal. Herudover skal prisen indeholde levering og etablering og fjernelse af midlertidig ø 500 mm beton overløbsrør som beskrevet i SAB.

C2.4,3 ØVRIG JORDARBEJDE

C2.4,3,1 OPGAFTNING, AFVANDING, TRANSPORT OG INDBYGNING AF OPRENSET MATERIALE FRA MØLLEKANAL

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved håndtering, transport og indbygning af oprenset materiale fra Møllekanal til Ansager Kanal

C2.4,3,2 OPGAFTNING, AFVANDING, TRANSPORT OG INDBYGNING AF OPRENSET MATERIALE FRA VOLDGRAV VED NØRHOLM

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved opgravning, håndtering, transport og indbygning af oprenset materiale i Ansager Kanal

C2.4,3,3 AFGRAVNING, TRANSPORT OG INDBYGNING AF JORD FRA DIGE OPSTRØMS UDLØB FRA GRØNMOSE BÆK

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved afgravning, transport og indbygning af dige ved Grønrose Bæk.

C2.4,3,4 ETABLERING AF SANDFANG

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved etablering af sandfang som beskrevet i SAB. Prisen skal være inklusiv deponering af jord.

C2.4,3,9 TILRETNING AF TILLØBENE GRØNMOSE BÆK, KYBÆK, OG HOLME Å

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved omlægning af de nævnte tilløb inkl. tilpasning af bundkoter til fremtidige forhold

C2.4,3,10 UDGRAVNING/REGULERING AF LAVVANDEDE SØER (ERSTATNINGSBIO-
TOPER)

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved etablering af 3 søer som vist på tegninger herunder afgravning og håndtering af jord som beskrevet i SAB 4.4

C2.4,3,11 GRÆSSÅNING PÅ VANDLØBSSIDER OG OPFYLDT KANAL

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved græssåning på vandløbssider og opfyldt kanal, herunder levering og udsåning af græsfrøblanding som beskrevet i SAB med 2 kg/100m²

C2.5 RØR, LEDNINGER OG BRØNDE

C2.5,1 OMLÆGNING AF DRÆNTILLØB Ø 200

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved lægning af Ø200 mm PVC drænledninger som beskrevet i SAB inklusiv, tilslutning til eksisterende dræn, udjævningslag, tilfyldning med filtergrus omkring dræn, fjernelse af overskudsjord, komprimering og retablering.

C2.5,2 MARKVANDINGSANLÆG

C2.5,2,1 SUGEBRØNDE FOR MARKVANDING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af sugebrønde som beskrevet i SAB, inklusiv diverse samlemuffer, bøjninger, tilslutninger, fjernelse af overskudsjord, komprimering og retablering.

C2.5,2,2 PUMPEBRØNDE FOR MARKVANDING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved sætning af pumpebrønd inklusiv udgravning, udjævningslag, sætning, opdriftsikring, tilfyldning, anboringer, diverse tilslutninger, fjernelse af overskudsjord, komprimering og retablering af belægning.

C2.5,2,3 TRYKLEDNING FOR MARKVANDING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved lægning af PVC ledning som beskrevet i SAB, inklusiv tilslutning til pumpebrønd og eksisterende markvanding, udjævningslag, tilfyldning med sand omkring rør, fjernelse af overskudsjord, komprimering og retablering.

C2.5,2,4 ELFORSYNING TIL PUMPEBRØNDE FOR MARKVANDING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved nedgravning af elkabel for markvanding. I prisen skal medregnes udgravning, nedlægning af kabel samt advarselsbånd og retablering. Kabel og advarselsbånd er bygherreleverance.

C2.5,3 RØROVERKØRSLER

C2.5,3,1 Ø 200 beton

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer til etablering af røroverkørsler, herunder opgravning, levering og placering af 7 m ø 200 mm betonrør, tilfyldning og retablering.

C2.5,3,2 Ø 500 beton

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer til etablering af røroverkørsler over kanalgrøften, herunder opgravning, levering og placering af 7 m ø 500 mm betonrør samt tilfyldning og etablering af min. 5 m bred overgang i 0,2 m stabilt grus

C2.5,4 UNDERBORINGER FOR LEDNINGER OG KABLER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer til etablering af underboring for elkabler, vand- og trykledninger mv. herunder anstilling, boring, levering og etablering af foringsrør samt retablering.

C2.5,5 UDLØBSBYGVÆRK PÅ EKSIST. LEDNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af udløbsbygværk på eksisterende betonledning, herunder udgravning, levering og montering af bygværk samt retablering.

C2.6 STEN, GYDEGRUS, STABILT GRUS M.V

C2.6,2 STENSIKRING I KANALGRØFT

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stensikring af kanalgrøft mellem st. 5005 og 5105, herunder ekstra udgravning, levering og etablering af stensikringen som beskrevet i SAB.

C2.6,3 STENSIKRING VED BROER

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stensikring af broer som beskrevet i SAB.

C2.6,4 GYDESTRYG (8 STK) OG YNGELOPVÆKSTOMRÅDE (1 STK)

C2.6,4,1 LEVERING OG UDLÆGNING AF GRUS

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af gydestryg som beskrevet i SAB herunder udgravning, levering og etablering af gydegrus.

C2.6,4,2 LEVERING OG UDLÆGNING AF SIKRINGSSTEN

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af sikringssten i strygene, herunder levering og etablering af sikringssten som anvist i SAB.

C2.6,5 INDLØBSPROFIL AF STEN, MØLLEKANAL

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stensikret indløbsprofil, herunder udgravning samt levering og etablering af sten som beskrevet i SAB.

C2.6,6 INDLØBSPROFIL AF STEN, VOLDGRAV VED NØRHOLM

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stensikret indløbsprofil, herunder udgravning samt levering og placering af sten som beskrevet i SAB.

C2.6,7 ADGANGSVEJ MED 0,20 M STABILTGRUS INKL. AFRETNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer for etablering af 2,5 m bred vej herunder udgravning til- og afretning af planum og levering, udlægning, regulering og komprimering af 0,20 m stabilgrus.

C2.6,8 OPTAGNINGSPADS

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af optagningsplads ved sandfang som beskrevet i SAB, herunder udgravning til- og afretning af planum, levering og afretning af 0,20 m stabilgrus, samt komprimering.

C2.6,9 STENSIKRING AF DONGLEDNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af stensikring af DONG-ledningen som beskrevet i SAB, herunder udgravning efter anvisning fra DONG, levering og etablering af stensikring.

C2.8 BROER

C2.8,2 GANGBRO VED NØRHOLM GODS, BRO NR. 2

Som C1.8,1

C2.8,3 KØREBRO VED NØRHOLM GODS, BRO NR. 3

Som C1.8,1

C2.8,4 KØREBRO VED NØRHOLM GODS, BRO NR. 4

Som C1.8,1

C2.8,5 GANGBRO VED NØRHOLM GODS, BRO NR. 5

Som C1.8,1

C2.8,6 FORLÆNGELSE AF GANGBRO OPSTRØMS SIG DAMBRUG

Som C1.8,1

C2.9 STIPULEREDE EKSTRAARBEJDER

Disse poster anvendes ved eventuelle ekstra arbejder eller ændring af allerede beskrevne opgaver og omfatter alle udgifter ved levering og arbejder til udførelse og færdiggørelse af de enkelte poster.

Arbejderne skal regnes udført indenfor tidsplanens rammer, men kommer alene til udførelse på byggeledelsens begæring.

C3.1 ARBEJDSPLADS OG INTERIMSFORANSTALTNINGER

C3.1,1 ETABLERING AF ARBEJDSPLADS

Som C1.1,1

C3.1,2 DRIFT AF ARBEJDSPLADS

Som C1.1,2

C3.1,3 ARBEJDSVEJE AF KØREPLADER

Som C1.1,3

C3.1,4 ARBEJDSVEJE, STABILT GRUS PÅ GEONET

Som C1.1,4

C3.1,5 RETABLERING A ARBEJDSAREALER

Som C1.1,5

C3.2 NEDBRYDNING SARBEJDER

C3.2,5 NEDBRYDNING AF STEMMEVÆRK VED SIG FISKERI

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved nedbrydning og bortskaffelse af stemmeværk som beskrevet i SAB, herunder nedbrydning, fjernelse og bortskaffelse til godkendt modtageanlæg af såvel beton, metal og træ

C3.5 RØR, LEDNINGER OG BRØNDE

C3.7,1 Omfangsdræn

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer for etablering af omfangsdræn,

herunder opgravning for dræn, levering og lægning af dræn inkl. filtergrus, tilfyldning og retablering.

C3.7,2 PUMPESTATION INKL. ELARBEJDE

Posten skal indeholde samtlige ydelser og omkostninger ved etablering af pumpestation som beskrevet i SAB, herunder udgravning, levering og montering af pumpebrønd inkl. pumper og tilfyldning. I prisen skal ligeledes være indeholdt montering af pumpestationen med el og styring samt afprøvning og idriftsætning.

C3.7,3 SANDFANGSBRØND TIL DRÆN

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af ø 1500mm sandfangsbrønd, herunder udgravning, levering og montering af brønd, tilslutning til henholdsvis dræn og pumpestation med ø 200 mm PVC.

C3.7,4 PUMPELEDNING

Posten skal indeholde samtlige ydelser og leverancer ved etablering af pumpeledning, herunder udgravning, levering og etablering af pumpeledning som beskrevet i SAB, tilfyldning og retablering.

C3.9 STIPULEREDE EKSTRAARBEJDER

Disse poster anvendes ved eventuelle ekstra arbejder eller ændring af allerede beskrevne opgaver og omfatter alle udgifter ved levering og arbejder til udførelse og færdiggørelse af de enkelte poster.

Arbejderne skal regnes udført indenfor tidsplanens rammer, men kommer alene til udførelse på byggeledelsens begæring.