

TILBUD

Genopretning af Varde Å Snæbelprojekt

Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet

TILBUDSLISTE

TILBUDSLISTE

Undertegnede tilbyder hermed, at udføre anlægsentreprisen i henhold til beskrivelse, tegninger og tilbudsliste for en betaling af:

POST NR.	BETEGNELSE	OVERFØRT	SUM
C1.1	Arbejdsplads og interimforanstaltninger	Overført fra side 3	
C1.2	Nedbrydningsarbejder	Overført fra side 3	
C1.3	Rydningarbejder	Overført fra side 3	
C1.4	Jordarbejder	Overført fra side 4	
C1.6	Sten, gydegrus, stabilt grus m,v	Overført fra side 4	
C1.8	Broer	Overført fra side 4	
C1.9	Stipulerede ekstraarbejder	Overført fra side 4	
Post C1 "Stryg ved Ansager" i alt ekskl. moms			

POST NR.	BETEGNELSE	OVERFØRT	SUM
C2.1	Arbejdsplads og interimforanstaltninger	Overført fra side 5	
C2.2	Nedbrydningsarbejder	Overført fra side 5	
C2.3	Rydningarbejder	Overført fra side 5	
C2.4	Jordarbejder	Overført fra side 6	
C2.5	Rør, ledninger og brønde	Overført fra side 6	
C2.6	Sten, gydegrus, stabilt grus m,v	Overført fra side 7	
C2.8	Broer	Overført fra side 7	
C2.9	Stipulerede ekstraarbejder	Overført fra side 7	
Post C2 "Gensnoning af Varde Å" i alt ekskl. moms			

POST NR.	BETEGNELSE	OVERFØRT	SUM
C3.1	Arbejdsplads og interimforanstaltninger	Overført fra side 8	
C3.2	Nedbrydningsarbejder	Overført fra side 8	
C3.5	Rør, ledninger og brønde	Overført fra side 8	
C3.9	Stipulerede ekstraarbejder	Overført fra side 8	
Post C3 "Sig Fiskeri" i alt ekskl. moms			
Post C1, C2 og C3 i alt ekskl. moms			

_____ den _____ 2009

Stempel

Underskrift

Dette tilbud er givet med følgende forbehold:

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.1	Arbejdsplads og interimsforanstaltninger				
C1.1,1	Etablering af arbejdsplads	Sum	1		
C1.1,2	Drift af arbejdsplads	md	20		
C1.1,3	Arbejdsveje af køreplader	m ²	5000		
C1.1,4	Arbejdsveje, stabilt grus på geonet	m ²	5000		
C1.1,5	Retablering af arbejdsarealer	sum	1		
I alt post C1.1 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.2	Nedbrydningsarbejder				
C1.2,1	Nedbrydning af Ansager stemmeværk	sum	1		
C1.2,2	Nedbrydning af reguleringsbygværk, Ansager	sum	1		
I alt post C1.2 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.3	Rydningsarbejder				
C1.3,1	Rydninger af strygtracé ved Ansager	m ²	5000		
C1.3,6	Træfældning på dige	sum	1		
I alt post C1.3 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.4	Jordarbejder				
C1.4,1	Jordarbejder st. 34560 - 35000				
C1.4,1,1	Afrømning af øverste del af sandpude	m ³	17000		
C1.4,1,2	Afgravning af strygporfil inkl. dæmning	m ³	27500		
C1.4,1,3	Indbygning af overskudsjord i Ansager Sø og forbindelseskanal	m ³	9000		
C1.4,1,4	Terrænhævning vest for dæmning	m ³	2500		
C1.4,1,5	Planering af overskudsjord øst for dæmning	m ³	11000		
C1.4,1,6	Indbygning af overskudsjord i Kanalvejsdepot	m ³	21000		
					Fortsættes

C1.4	Jordarbejder – fortsat...	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.4,3,5	Etablering af udløb fra engområde, til stryg	m ³	20		
C1.4,3,6	Etablering af gangsti	lbm	200		
C1.4,3,7	Udgravning og gentilfyldning af midlertidig omløbskanal til Ansager Kanal	m ³	3600		
C1.4,3,8	Omlægning af grøftetilløb	lbm	15		
I alt post C1.4 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.6	Sten, gydegrus, stabilt grus m,v				
C1.6,1	Levering og udlægning af strygsten/gydegrus	m ³	6400		
C1.6,2	Levering af stabiliseringssten	m ³	600		
I alt post C1.6 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.8	Broer				
C1.8,1	Ridebro ved Ansager Stemmeværk bro nr. 1	stk	1		
I alt post C1.8 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C1.9	Stipulerede ekstraarbejder				
C1.9,1	Håndmand	timer	20		
C1.9,2	Rendegraver inkl. fører	timer	20		
C1.9,3	Gravemaskine inkl. fører	timer	20		
C1.9,4	Dozer, ca. 25 tons inkl. fører	timer	20		
C1.9,5	Dumper inkl. fører	timer	20		
I alt post C1.9 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.1	Arbejdsplads og interimsforanstaltninger				
C2.1,1	Etablering af arbejdsplads	Sum	1		
C2.1,2	Drift af arbejdsplads	md	20		
C2.1,3	Arbejdsveje af køreplader	m ²	35000		
C2.1,4	Arbejdsveje, stabilt grus på geonet	m ²	35000		
C2.1,5	Retablering af arbejdsarealer	sum	1		
I alt post C2.1 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.2	Nedbrydningsarbejder				
C2.2,2	Nedbrudning af bro Hesseldalvej	sum	1		
C2.2,3	Nedbrydning af 4 betonstyrt	sum	1		
C2.2,4	Nedbrydning af 1 træstyrt	sum	1		
I alt post C2.2 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.3	Rydningsarbejder				
C2.3,2	Rydninger af enkeltstående træer	stk	120		
C2.3,3	Rydninger af levende hegn	m	3600		
C2.3,4	Bevoksede arealer	m ²	3200		
C2.3,5	Rydning af bevoksning ved Møllekanal	lbm	200		
C2.3,6	Træfældning på diger	sum	1		
I alt post C2.3 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.4	Jordarbejder				
C2.4,2	Jordarbejde st. 35000 - 53913				
C2.4,2,1	Opgravning og transport af jord til Kanalvejsdepot. Afstand 0-1,7 km langs vandløb	m ³	53000		
C2.4,2,2	Opgravning og transport af jord til Kanalvejsdepot. Afstand 1,5- 5,0 km ad landevej	m ³	20000		
C2.4,2,3	Opgravning og henlægning i midl. depot ved vandløb. Afstand 0-100 m	m ³	356000		
C2.4,2,4	Indbygning af materialer fra depot i sløjfet vandløb. Afstand 0-100 m	m ³	85000		
C2.4,2,5	Transport af jord fra depot til Ansager Kanal. Afstand under 5 km	m ³	126000		
C2.4,2,6	Transport af jord fra depot til Ansager Kanal. Afstand over 5 km	m ³	130000		
C2.4,2,7	Indbygning af jord fra Varde Å i Ansager Kanal inkl. 16.000 m ³ fra sandfang	m ³	256000		
					Fortsættes

C2.4	Jordarbejder – fortsat...	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.4,2,8.	Etablering af ny grøft i Ansager Kanal	lbm	6420		
C2.4,2,9	Afgravning og indbygning af diger i Ansager Kanal. Afstand 0-3.200 m	m ³	55000		
C2.4,2,10	Indbygning af spærrevold i Ansager Kanal, inkl. afløbsrør	sum	1		
C2.4,3	Øvrigt jordarbejde				
C2.4,3,1	Opgravning, afvanding, transport og indbygning af oprenset materiale fra Møllekanal	m ³	700		
C2.4,3,2	Opgravning, afvanding, transport og indbygning af oprenset materiale fra voldgrav ved Nørholm	m ³	400		
C2.4,3,3	Afgravning, transport og indbygning af jord fra dige opstrøms udløb af Grønrose Bæk	m ³	50		
C2.4,3,4	Etablering af sandfang	m ³	16000		
C2.4,3,9	Tilretning af tilløbene Grønrose Bæk, Kybæk og Holme Å	sum	1		
C2.4,3,10	Udgravning /regulering af lavvandede søer (erstatningsbiotoper)	m ³	900		
C2.4,3,11	Græssåning på vandløbssider og opfyldt kanal	m ²	350000		
I alt post C2.4 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.5	Rør, ledninger og brønde				
C2.5,1	Omlægning af dræntilløb Ø 200	lbm	500		
C2.5,2	Markvanding				
C2.5,2,1	Sugebrønde for markvanding	stk	3		
C2.5,2,2	Pumpebrønde for markvanding	stk	3		
C2.5,2,3	Trykledning for markvanding	m	2010		
C2.5,2,4	Elforsyning til pumpebrønde for markvanding	lbm	1120		
C2.5,3	Røroverkørsler				
C2.5,3,1	Ø 200 beton	stk	10		
C2.5,3,2	Ø 500 beton	stk	2		
C2.5,4	Underboringer for ledninger og kabler	stk	5		
C2.5,5	Udløbsbygværk på eksist ledn	stk	2		
I alt post C2.5 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.6	Sten, gydegrus, stabilt grus m,v				
C2.6,2	Stensikring i kanalgrøft	lbm	100		
C2.6,3	Stensikring ved broer	m ³	105		
C2.6,4	Gydestryg (8 stk) yngelopvækstområde (1 stk)				
C2.6,4,1	Levering og udlægning af grus	m ³	12500		
C2.6,4,2	Levering og udlægning af sikringssten	m ³	2170		
C2.6,5	Indløbsprofil af sten Møllekanal	m ³	25		
C2.6,6	Indløbsprofil af sten voldgrav v. Nørholm	m ³	25		
C2.6,7	Adgangsvej med 0,20 m stabilt grus incl afretning	lbm	500		
C2.6,8	Optagningsplads	m ²	3200		
C2.6,9	Stensikring ved Dongledning	m ³	130		
I alt post C2.6 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.8	Broer				
C2.8,2	Gangbro ved Nørholm Gods bro nr. 2	stk	1		
C2.8,3	Kørebros ved Nørholm Gods bor nr. 3	stk	1		
C2.8,4	Kørebros ved Nørholm Gods bor nr. 4	stk	1		
C2.8,5	Gangbro ved Nørholm Gods bro nr. 5	stk	1		
C2.8,6	Forlængelse af gangbro opstrøms Sig Dambrug	stk	1		
I alt post C2.8 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C2.9	Stipulerede ekstraarbejder				
C2.9,1	Håndmand	timer	70		
C2.9,2	Rendegraver inkl. fører	timer	70		
C2.9,3	Gravemaskine inkl. fører	timer	70		
C2.9,4	Dozer, ca. 25 tons inkl. fører	timer	70		
C2.9,5	Dumper inkl. fører	timer	70		
C2.9,9	Rydning af træer langs Ansager kanal over Holme Ådal	ha	1,5		
C2.9,10	Etablering af nye udløbsbygværker for rør ø 1200	stk	1		
I alt post C2.9 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C3.1	Arbejdsplads og interimforanstaltninger				
C3.1,1	Etablering af arbejdsplads	Sum	1		
C3.1,2	Drift af arbejdsplads	md	1		
C3.1,3	Arbejdsveje af køreplader	m ²	100		
C3.1,4	Arbejdsveje, stabilt grus på geonet	m ²	100		
C3.1,5	Retablering af arbejdsarealer	sum	1		
I alt post C3.1 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C3.2	Nedbrydningsarbejder				
C3.2,5	Nedbrydning af stemmeværk ved Sig Fiskeri	sum	1		
I alt post C3.2 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C3.5	Rør, ledninger og brønde				
C3.5,1	Omfangsdræn	m	70		
C3.5,2	Pumpestation inkl. elarbejde	sum	1		
C3.5,3	Sandfangsbrønd til dræn	Stk.	1		
C3.5,4	Pumpeledning	m	6		
I alt post C3.5 at overføre til side 2					

POST NR.	BETEGNELSE	ENHED	MÆNGDE	ENHEDS-PRIS	SUM
C3.9	Stipulerede ekstraarbejder				
C3.9,1	Håndmand	timer	10		
C3.9,2	Rendegraver inkl. fører	timer	10		
C3.9,3	Gravemaskine inkl. fører	timer	10		
C3.9,4	Dozer, ca. 25 tons inkl. fører	timer	10		
C3.9,5	Dumper inkl. fører	timer	10		
I alt post C3.9 at overføre til side 2					